

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
 DIRECCIÓN: SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
 HORARIO DE ATENCIÓN: DE LUNES A VIERNES DE 08:00 AM A 4:00 PM
 TELÉFONO: -----
 DIRECTOR: AMILCAR ESTUARDO GARCÍA AGUILAR
 ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: AURELIANO ISMAEL SALES SALES
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE ABRIL DEL AÑO 2021
 CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL DEL AÑO 2021

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
1	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO)	CASERIO TOICHEC, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.	Q1.200.000,00	21-0101-0001 0101-0001 0101-0002	22- 29- 4 MESES	1321	LA MUNICIPALIDAD		El proyecto consiste en mejorar la calle principal de acceso a este caserío, ya que se encuentra en malas condiciones y es difícil el tránsito vehicular y peatonal. Se trabajarán tres tramos donde las pendientes son más pronunciadas. Tramo 1 de 51.00 metros lineales, tramo 2 de 51.00 metros lineales y tramo 3 de 202.00 metros lineales que hacen una longitud total de 304.00 metros (0.304 kilómetros) con ancho variable que va desde 6.50 metros hasta 9.00 metros, para mejorar este camino se deben realizar los renglones de trabajo que se describen a continuación: 304.00 metros lineales de replanteo topográfico, 620.00 metros cúbicos de excavación no clasificada, 2063.00 metros cuadrados de reacondicionamiento de sub rasante, 1823.00 metros cuadrados de base granular, 1823.00 metros cuadrados de pavimento rígido t= 15 cm., 327.00 metros lineales de bordillo, 281.00 metros lineales de cuneta revestida tipo L y 4.00 unidades de señalización.
2	MEJORAMIENTO CAMMINO RURAL (CARRILERA Y EMPEDRADO)	CASERÍO TUIXEL, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	Q1,00	21-0101-0001 0101-0001	22- 3 MESES	855	LA MUNICIPALIDAD		El proyecto consiste en mejorar el acceso del camino principal del caserío Tuixel de la aldea Pueblo Viejo, ya que se encuentra en malas condiciones y es difícil el tránsito vehicular. La longitud total del camino a trabajar es de 400.00 metros (0.400 kilómetros) con ancho variable que va desde 4.10 metros hasta 7.80 metros, para mejorar este camino se deben realizar los renglones de trabajo que se describen a continuación: 400.00 metros lineales de replanteo topográfico, 2.205.00 metros cuadrados de limpieza de camino, 661.00 metros cúbicos de excavación no clasificada, 2.205.00 metros cuadrados de reacondicionamiento de sub rasante, 2.00 metros cúbicos de mampostería muro de contención, 7.00 metros lineales de canal de desfogue, 2.00 metros lineales de ampliación rejilla existente, 1.944.00 metros cuadrados de base granular, 641.00 metros cuadrados de carrilera t= 15 cm., 1.303.00 metros cuadrados de empedrado t= 15 cm., 356.00 metros lineales de bordillo y 444.00 metros lineales de cuneta revestida tipo L.
3	RESTAURACIÓN CARRETERA	SECTOR TWI PIK, ALDEA CHEXAP I, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.	Q89.308,00	21-0101-0001	1 MES	1063	LA MUNICIPALIDAD		El proyecto consiste en darle mantenimiento necesario a la carretera principal del sector Twi pik de la aldea Chexap I de este municipio con una longitud de 1.070.00 metros y un ancho promedio de 5.00 metros que hacen un total de 5.350.00 metros cuadrados. Para ello es necesario realizar los siguientes trabajos: 5.350.00 metros cuadrados de limpieza de carretera, 5.350.00 metros cuadrados de conformación de sub rasante y 263.00 metros cúbicos de capa de balasto en 390.00 metros lineales de carretera en dos tramos donde la sub rasante de la carretera está en malas condiciones.

4	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO	CASERÍO TUISQUIMAC, ALDEA T-XEJOJ, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.	Q352.800,00	21-0101-0001 0101-0001	22 3 MESES	212	LA MUNICIPALIDAD	El proyecto consiste en la construcción de un sistema de riego por medio de gravedad-aspersión, dicho caudal que lo abastecerá será conducido desde el río Isiquizal para abastecer a un total de 25 beneficiarios que tienen en promedio cuatro cuerdas de terreno para dicho proyecto. La longitud total del proyecto es de 3,170.00 metros que va desde el desarenador hasta el último terreno del sistema a beneficiar que está ubicado en la estación E-70.2, a continuación el detalle de los renglones de trabajo a realizar: 3,170.00 metros lineales de replanteo topográfico, 1.00 unidad de desarenador, 1.00 unidad de tanque de distribución de 12.00 metros cúbicos, 3,170.00 metros lineales de línea de distribución, 2.00 unidades de paso aéreo de 35.00 metros lineales con tubo Hg, 2.00 unidades de paso aéreo de 25.00 metros lineales con tubo Hg, 2.00 unidades de paso aéreo de 15.00 metros lineales con tubo Hg, 5.00 unidades de paso de zanjón de 6.00 metros lineales con tubo Hg, 3.00 unidades de caja y válvula de limpieza, 3.00 unidades de caja y válvula de aire y 2.00 unidades de caja rompe presión CRP.
5	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (MURO DE CONTENCIÓN)	CASERÍO TUISQUIZAL, ALDEA T-XEJOJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENHANGO	Q89.640,00	29-0101-0002 0101-0003	29 1 MES	998	LA MUNICIPALIDAD	El proyecto consiste en mejorar el establecimiento mediante la construcción de un MURO DE CONTENCIÓN (9.00 ML) para la protección del establecimiento y a la población estudiantil del Caserío Tuisquizal, Aldea T-xejoj, San Sebastián Huehuetenango, Huehuetenango



[Handwritten Signature]
 AMILCAR ESTUARDO GARCÍA AGUILAR
 DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION.