

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENAGO

DIRECCIÓN: SAN SEBASTIÁN HUEHUETENAGO

HORARIO DE ATENCIÓN: DE LUNES A VIERNES DE 08:00 AM A 05:00 PM

TELÉFONO: -----

DIRECTOR: AMILCAR ESTUARDO GARCÍA AGUILAR

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: AURELIANO ISMAEL SALES SALES

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE ENERO DEL AÑO 2021

CORRESPONDE AL MES DE: ENERO DEL AÑO 2021

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
1	CONSERVACIÓN CARRETERA	SECTOR TWIXKANTZU, ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	Q87.366,80	32-0101-0014	1 MES	1815	LA MUNICIPALIDAD		El proyecto consiste en darle mantenimiento necesario a la carretera principal del sector Twixkantzu de la aldea Pueblo Viejo de este municipio con una longitud de 1,835.00 metros y un ancho promedio de 5.00 metros que hacen un total de 9,175.00 metros cuadrados. Para ello es necesario realizar los siguientes trabajos: 9,175.00 metros cuadrados de limpieza de carretera, 9,175.00 metros cuadrados de conformación de sub rasante y 189.00 metros cúbicos de capa de balasto en 280.00 metros lineales de carretera en tres tramos donde la sub rasante de la carretera está en malas condiciones
2	CONSERVACIÓN CARRETERA	SECTOR TUINILAJ, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO	Q88.968,00	32-0101-0014	1 MES	1815	LA MUNICIPALIDAD		El proyecto consiste en darle mantenimiento necesario a la carretera principal del sector Tuinilaj de la aldea Pueblo Viejo de este municipio con una longitud de 2,600.00 metros y un ancho promedio de 5.00 metros que hacen un total de 13,000.00 metros cuadrados. Para ello es necesario realizar los siguientes trabajos: 13,000.00 metros cuadrados de limpieza de carretera, 13,000.00 metros cuadrados de conformación de sub rasante y 128.00 metros cúbicos de capa de balasto en 190.00 metros lineales de carretera en dos tramos donde la sub rasante de la carretera está en malas condiciones.
3	CONSERVACIÓN CARRETERA	SECTOR MIRADOR, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	Q88.077,00	32-0101-0014 32-0101-0015 32-0101-0017	2 MESES	1815	LA MUNICIPALIDAD		El proyecto consiste en darle mantenimiento necesario a la carretera principal del sector Mirador de la aldea Pueblo Viejo de este municipio con una longitud de 1,250.00 metros y un ancho promedio de 5.00 metros que hacen un total de 6,250.00 metros cuadrados. Para ello es necesario realizar los siguientes trabajos: 6,250.00 metros cuadrados de limpieza de carretera, 6,250.00 metros cuadrados de conformación de sub rasante y 243.00 metros cúbicos de capa de balasto en 360.00 metros lineales de carretera en tres tramos donde la sub rasante de la carretera está en malas condiciones.
4	CONSERVACIÓN CARRETERA	SECTOR TXEJOCAL, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	Q88.200,00	32-0101-0015 32-0101-0017	2 MESES	1815	LA MUNICIPALIDAD		El proyecto consiste en darle mantenimiento necesario a la carretera principal del sector Txejocal de la aldea Pueblo Viejo de este municipio con una longitud de 3,060.00 metros y un ancho promedio de 5.00 metros que hacen un total de 15,300.00 metros cuadrados. Para ello es necesario realizar los siguientes trabajos: 15,300.00 metros cuadrados de limpieza de carretera, 15,300.00 metros cuadrados de conformación de sub rasante y 81.00 metros cúbicos de capa de balasto en 120.00 metros lineales de carretera en dos tramos donde la sub rasante de la carretera está en malas condiciones.
5	CONSERVACIÓN CARRETERA	CASERÍO TZABAL CENTRO, ALDEA TZABAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	Q89.173,40	32-0101-0014	1 MES	445	LA MUNICIPALIDAD		El proyecto consiste en darle mantenimiento necesario a la carretera principal del caserío Tzabal Centro de la aldea Tzabal de este municipio con una longitud de 840.00 metros y un ancho promedio de 5.00 metros que hacen un total de 4,200.00 metros cuadrados. Para ello es necesario realizar los siguientes trabajos: 4,200.00 metros cuadrados de limpieza de carretera, 4,200.00 metros cuadrados de conformación de sub rasante y 283.00 metros cúbicos de capa de balasto en 420.00 metros lineales de carretera en un tramo donde la sub rasante de la carretera está en malas condiciones.
6	CONSERVACIÓN CARRETERA	CASERÍO CHEMICHE, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	Q88.160,00	32-0101-0014 32-0101-0015	2 MESES	937	LA MUNICIPALIDAD		El proyecto consiste en darle mantenimiento necesario a la carretera principal del caserío Chemiche de la aldea Pueblo Viejo de este municipio con una longitud de 910.00 metros y un ancho promedio de 5.00 metros que hacen un total de 4,550.00 metros cuadrados. Para ello es necesario realizar los siguientes trabajos: 4,550.00 metros cuadrados de limpieza de carretera, 4,550.00 metros cuadrados de conformación de sub rasante y 270.00 metros cúbicos de capa de balasto en 400.00 metros lineales de carretera en un tramo donde la sub rasante de la carretera está en malas condiciones.

7	CONSERVACIÓN CARRETERA	CASERÍO TUICOLPECH, ALDEA PALAJACHUJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	Q89.387,50	32-0101-0014 32-0101-0015	1 MES	802	LA MUNICIPALIDAD	<p>El proyecto consiste en darle mantenimiento necesario a la carretera principal del caserío Tuicolpech de la aldea Palajachuj de este municipio con una longitud de 2,750.00 metros y un ancho promedio de 5.00 metros que hacen un total de 13,750.00 metros cuadrados. Para ello es necesario realizar los siguientes trabajos: 13,750.00 metros cuadrados de limpieza de carretera, 13,750.00 metros cuadrados de conformación de sub rasante y 115.00 metros cúbicos de capa de balasto en 170.00 metros lineales de carretera en dos tramos donde la sub rasante de la carretera está en malas condiciones.</p>
8	CONSERVACIÓN CARRETERA	TXOL APJ A TWITZAJ, ALDEA TXEJOI, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO.	Q89.793,00	32-0101-0014 32-0101-0015	2 MESES	2370	LA MUNICIPALIDAD	<p>El proyecto consiste en darle mantenimiento necesario a la carretera del sector Txol apj a Twitzaj, de la aldea Txoj del municipio de San Sebastián Huehuetenango, Huehuetenango, el proyecto tiene una longitud de 1,650.00 metros y un ancho promedio de 3.00 metros el que deberá ser ampliado a 4.50 metros. Para ello es necesario realizar los siguientes trabajos: 2,475.00 metros cúbicos de ampliación de carretera y 7,425.00 metros cuadrados de conformación de sub rasante.</p>



AMILCAR ESTUARDO GARCÍA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION.

