

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
 DIRECCIÓN: SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
 HORARIO DE ATENCIÓN: LUNES A VIERNES DE 08:00 AM A 04:00 PM.
 TELÉFONO: -----
 DIRECTOR: AMILCAR ESTUARDO GARCÍA AGUILAR
 ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: AURELIANO ISMAEL SALES SALES
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2021
 CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO DEL AÑO 2021

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

| NO. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN EXACTA | COSTO TOTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | TIEMPO DE EJECUCIÓN | BENEFICIARIOS | EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA | FUNCIONARIO RESPONSABLE | CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO |
|-----|--|--|---------------|--|---------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|---|
| 1 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA | CASERIO TUICOLEPECH, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO | Q. 804.000,00 | 32-0101-0014 32-0101-0017 | 4 MESES | 148 | LA MUNICIPALIDAD | | El proyecto consiste en mejorar las condiciones y capacidad de la infraestructura del establecimiento educativo mediante la construcción de tres aulas, será de un nivel con losa tradicional. El área de construcción del proyecto es de 198.00 metros cuadrados, adicionalmente se construirá un módulo de baños. A continuación el detalle de los renglones de trabajo a realizar: 198.00 metros cuadrados de trabajos preliminares; 18.00 unidades de zapatas Z-1, 50.00 metros lineales de columnas tipo A, 34.00 metros lineales de columnas tipo B, 79.00 metros lineales de columnas tipo C, 67.00 metros lineales de cimiento corrido C.C.-1, 34.50 metros cuadrados de muro de cimentación, 74.00 metros lineales de solera S-1, 118.00 metros lineales de solera S-2, 112.00 metros cuadrados de levantado de block, 115.50 metros lineales de vigas, 198.00 metros cuadrados de losa, 673.00 metros cuadrados de repello + cerrido, 170.00 metros cuadrados de piso granito, 19.00 metros cuadrados de banqueta, 3.00 unidades de puerta tipo 1, 32.50 metros cuadrados de ventana de metal, 18.00 unidades de instalación eléctrica iluminación, 9.00 unidades de instalación eléctrica de fuerza, 80.00 metros lineales de drenaje pluvial, 673.00 metros cuadrados de pintura, 141.00 unidades de mobiliario, 2.00 unidades de extintor, 5.00 unidades de señalización y 1.00 unidad de módulo de baños. |
| 2 | CONSERVACIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA Y PARQUE CENTRAL | CABECERA MUNICIPAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO | Q48.100,00 | 32-0101-0015 | 1 SEMANA | 33994 | LA MUNICIPALIDAD | | El proyecto consiste en darle mantenimiento necesario a la Cancha Polideportiva y Parque Central de la cabecera municipal de este municipio, mediante la aplicación de pintura en la Cancha Polideportiva y en el parque central. Para ello es necesario realizar los siguientes trabajos: 1 Unidad de Limpieza General, 32 Unidades de Pintura en bancas de Concreto, 1 Unidad de pintura en Fuente, 312 metros lineales de pintura en Bordillos, 312 metros lineales de pintura en barandas (parque), 80.15 metros cuadrados de pintura en Kiosko, 28.00 metros lineales de pintura en baranda (Kiosko), 10.00 metros lineales de pintura en gradas (Kiosko), 354 metros lineales de pintura en graderíos, 95.10 metros cuadrados de pintura perimetral en cancha polideportiva, 413.25 metros cuadrados de pintura en cancha polideportiva. |
| 3 | CONSERVACIÓN CARRETERA | DE CANCEL A CASERIO TUICALEP, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO | Q89.755,00 | 32-0101-0017 | 1 MES | 357 | LA MUNICIPALIDAD | | El proyecto consiste en darle mantenimiento necesario a la carretera principal del sector Cencil al caserío Tuicalep de este municipio con una longitud de 3,750.00 metros y un ancho promedio de 5.00 metros que hacen un total de 18,750.00 metros cuadrados. Para ello es necesario realizar los siguientes trabajos: 18,750.00 metros cuadrados de limpieza de carretera, 18,750.00 metros cuadrados de conformación de sub rasante y 30.00 metros cúbicos de capa de balasto en 45.00 metros lineales de carretera en un tramo donde la sub rasante de la carretera está en malas condiciones. |
| 4 | CONSERVACIÓN CARRETERA | CASERIO TUISQUIZAL, ALDEA T-XEJOI, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO | Q89.426,00 | 29-0101-0002 29-0101-0003 32-0101-0018 | 2 MESES | 998 | LA MUNICIPALIDAD | | El proyecto consiste en darle mantenimiento necesario a la carretera principal del caserío Tuisquizal de la aldea T-xejoj de este municipio con una longitud de 2,100.00 metros y un ancho promedio de 5.00 metros que hacen un total de 10,500.00 metros cuadrados. Para ello es necesario realizar los siguientes trabajos: 10,500.00 metros cuadrados de limpieza de carretera, 10,500.00 metros cuadrados de conformación de sub rasante y 172.00 metros cúbicos de capa de balasto en 255.00 metros lineales de carretera en cuatro tramos donde la sub rasante de la carretera está en malas condiciones. |
| 5 | CONSERVACIÓN CARRETERA | CASERIO TUISQUIZAL II, ALDEA T-XEJOI, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO | Q89.478,00 | 21-0101-0001 32-0101-0014 | 1 MES | 626 | LA MUNICIPALIDAD | | El proyecto consiste en darle mantenimiento necesario a la carretera principal del caserío Tuisquizal II de la aldea T-xejoj de este municipio con una longitud de 2,700.00 metros y un ancho promedio de 5.00 metros que hacen un total de 13,500.00 metros cuadrados. Para ello es necesario realizar los siguientes trabajos: 13,500.00 metros cuadrados de limpieza de carretera, 13,500.00 metros cuadrados de conformación de sub rasante y 121.00 metros cúbicos de capa de balasto en 180.00 metros lineales de carretera en dos tramos donde la sub rasante de la carretera está en malas condiciones. |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|------------|------------------------------|---------|------|------------------|---|
| 6 | CONSERVACIÓN CARRETERA | CASERIO NUEVA ESPERANZA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO | Q89.060,00 | 29-0101-0002 32-0101-0017 | 2 MESES | 388 | LA MUNICIPALIDAD | El proyecto consiste en darle mantenimiento necesario a la carretera principal del caserío Nueva Esperanza de este municipio con una longitud de 3.600.00 metros y un ancho promedio de 5.00 metros que hacen un total de 18.000.00 metros cuadrados. Para ello es necesario realizar los siguientes trabajos: 18.000.00 metros cuadrados de limpieza de carretera, 18.000.00 metros cuadrados de conformación de sub rasante y 40.000 metros cúbicos de capa de balasto en 60.00 metros lineales de carretera en un tramo donde la sub rasante de la carretera está en malas condiciones. |
| 7 | CONSERVACIÓN CARRETERA | DE CHEXAP CENTRO A ALDEA CHEQUEQUIX, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO | Q89.575,00 | 21-0101-0001 32-0101-0015 | 1 MES | 1275 | LA MUNICIPALIDAD | El proyecto consiste en darle mantenimiento necesario a la carretera principal de Chexap Centro a la aldea Chequequix de este municipio con una longitud de 3.500.00 metros y un ancho promedio de 5.00 metros que hacen un total de 17.500.00 metros cuadrados. Para ello es necesario realizar los siguientes trabajos: 17.500.00 metros cuadrados de limpieza de carretera, 17.500.00 metros cuadrados de conformación de sub rasante y 50.000 metros cúbicos de capa de balasto en 75.00 metros lineales de carretera en dos tramos donde la sub rasante de la carretera está en malas condiciones. |
| 8 | APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE (DOTACION DE MATERIALES, CEMENTO, BLOCK Y HIERRO) | CASERIO SIPAL, ALDEA QUIAJOLÁ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO | Q51.490,00 | 32-0101-0015 | 5 DÍAS | 1162 | LA MUNICIPALIDAD | El proyecto consiste en mejorar la calidad de vida de los habitantes del Caserío Sipal, Aldea Quiajolá, mediante la dotación de materiales para la construcción de circulación Sistema de Agua Potable. 2500 Blocks de 14x19x39, 250 bolsas Cemento UGC, 364 varillas de Hierro comercial y 4 unidades de viaje. |
| 9 | APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO DE PROTECCION Y RESTAURACION FACHADA ANTIGUA IGLESIA CATOLICA | ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO | Q89.793,00 | 29-0101-0003 32-0101-0015 | 5 DÍAS | 1815 | LA MUNICIPALIDAD | El proyecto consiste en mejorar las condiciones de la fachada de iglesia católica en la Aldea Pueblo Viejo, mediante la dotación de 1095 bolsas Cemento UGC para la construcción de un muro de protección y restauración de la fachada antigua iglesia católica aldea Pueblo Viejo, San Sebastián Huehuetenango, Huehuetenango. |



AMILCAR ESTUARDO GARCIA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION.