


ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO  
 DIRECCIÓN: SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO  
 HORARIO DE ATENCIÓN: DE LUNES A VIERNES DE 08:00 AM A 04:00 PM.  
 TELÉFONO: -----  
 DIRECTOR: AMILCAR ESTUARDO GARCÍA AGUILAR  
 ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: AURELIANO ISMAEL SALES SALES  
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021  
 CORRESPONDE AL MES DE: DICIEMBRE DEL AÑO 2021

## LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
1	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL	CASERIO TUXAP, ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	Q2,002,900.00	21-0101-0001 0101-0004	31- 5 MESES	366	LA MUNICIPALIDAD		El proyecto consiste en mejorar el camino de acceso principal de este caserío, ya que se encuentra en malas condiciones y es difícil el tránsito vehicular y peatonal. La longitud total del camino rural a trabajar es de 517.00 metros (0.517 kilómetros) con un ancho promedio de 5.50 metros, para mejorar este camino se deben realizar los renglones de trabajo que se describen a continuación: 517.00 metros lineales de replanteo topográfico, 1,100.00 metros cúbicos de excavación no clasificada, 2,843.00 metros cuadrados de reacondicionamiento de sub rasante, 2,843.00 metros cuadrados de base granular, 2,843.00 metros cuadrados de pavimento rígido $t = 15$ cm., 7.00 metros lineales de tubo de metal de 30", 2.00 metros cúbicos de mampostería caja de unión, 2.00 metros cúbicos de mampostería cabzali, 2.00 metros cúbicos de mampostería dilataador, 525.00 metros lineales de bordillo, 150.00 metros lineales de curveta revestida tipo V y 3.00 unidades de señalización.
2	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL	CASERIO CHEMICHÉ, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	Q4,999,000.00	21-0101-0001 0101-0004	31- 5 MESES	6372	LA MUNICIPALIDAD		El proyecto consiste en mejorar la calle principal de acceso a este caserío, ya que se encuentra en malas condiciones y es difícil el tránsito vehicular y peatonal. La longitud total del proyecto es de 1,325.00 metros (1.325 kilómetros) con ancho promedio de 6.31 metros (ancho varía desde 4.40 hasta 11.00 metros), para mejorar este camino se deben realizar los renglones de trabajo que se describen a continuación: 1,325.00 metros lineales de replanteo topográfico, 1,943.00 metros cúbicos de excavación no clasificada, 8,356.00 metros cuadrados de reacondicionamiento de sub rasante, 7,248.00 metros cuadrados de base granular, 7,248.00 metros cuadrados de pavimento rígido $t = 15$ cm., 1,320.00 metros lineales de bordillo, 1,330.00 metros lineales de curveta revestida tipo L y 3.00 unidades de señalización.
3	CONSERVACIÓN CARRETERA	DE PUENTE ALDEA QUIAJOLA A SECTOR SACBECH, ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.	Q89,598.80	21-0101-0001 0101-0001	22- 1 MES	1998	LA MUNICIPALIDAD		El proyecto consiste en darle mantenimiento necesario a la carretera principal del sector Sacbech, aldea Quiajolá de este municipio con una longitud de 2,020.00 metros y un ancho promedio de 5.00 metros que hacen un total de 10,100.00 metros cuadrados. Para ello es necesario realizar los siguientes trabajos: 10,100.00 metros cuadrados de limpieza de carretera, 10,100.00 metros cuadrados de conformación de sub rasante y 182.00 metros cúbicos de capa de balasto en dos tramos que hacen un total de 270.00 metros lineales de carretera en donde la sub rasante de la carretera está en malas condiciones.
4	CONSERVACIÓN CARRETERA	DE PUENTE ALDEA QUIAJOLA A SECTOR TWI-XOCH, ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.	Q88,698.00	22-0101-0001	1 MES	1998	LA MUNICIPALIDAD		El proyecto consiste en darle mantenimiento necesario a la carretera principal del sector Twi-xoch, aldea Quiajolá de este municipio con una longitud de 2,130.00 metros y un ancho promedio de 5.00 metros que hacen un total de 10,650.00 metros cuadrados. Para ello es necesario realizar los siguientes trabajos: 10,650.00 metros cuadrados de limpieza de carretera, 10,650.00 metros cuadrados de conformación de sub rasante y 169.00 metros cúbicos de capa de balasto en dos tramos que hacen un total de 250.00 metros lineales de carretera en donde la sub rasante de la carretera está en malas condiciones.
5	CONSERVACIÓN CARRETERA	SECTOR HERNÁNDEZ Y 2 TRAMOS EN TUISAOPON, CASERIO TUITZIN, ALDEA PIOL, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.	Q89,072.50	21-0101-0001 0101-0001 0101-0002	22- 29- 1 MES	776	LA MUNICIPALIDAD		El proyecto consiste en darle mantenimiento necesario a la carretera principal de estos sectores del caserío Tuitzin, aldea Piol de este municipio con una longitud de 1,450.00 metros y un ancho promedio de 5.00 metros que hacen un total de 7,250.00 metros cuadrados. Para ello es necesario realizar los siguientes trabajos: 7,250.00 metros cuadrados de limpieza de carretera, 7,250.00 metros cuadrados de conformación de sub rasante y 230.00 metros cúbicos de capa de balasto en tres tramos que hacen un total de 340.00 metros lineales de carretera en donde la sub rasante de la carretera está en malas condiciones.

f.   
 AMILCAR ESTUARDO GARCÍA AGUILAR  
 DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANNIFICACION

