

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
DIRECCIÓN: SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
HORARIO DE ATENCIÓN: DE LUNES A VIERNES DE 08:00 AM A 04:00 PM.
TELÉFONO: -----
DIRECTOR: AMILCAR ESTUARDO GARCÍA AGUILAR
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: AURELIANO ISMAEL SALES SALES
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE MARZO DEL AÑO 2022
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO DEL AÑO 2022

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
1	CONSERVACIÓN CARRETERA	SECTOR CEMENTERIO A SECTOR CANCEL, CASERÍO MAPA, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	Q89,640.00	21-0101-0001	30 DÍAS	2146	MUNICIPALIDAD		El proyecto consiste en darle mantenimiento necesario a la carretera principal que va desde el sector Cementerio a sector Cancil, caserío Mapa, aldea palajachuj de este municipio con una longitud de 1,200.00 metros y un ancho promedio de 4.50 metros que hacen un total de 5,400.00 metros cuadrados. Para ello es necesario realizar los siguientes trabajos: 5,400.00 metros cuadrados de limpieza de carretera, 5,400.00 metros cuadrados de conformación de sub rasante y 264.00 metros cúbicos de capa de balasto en 440.00 metros lineales de carretera en dos tramos donde la sub rasante de la carretera está en malas condiciones.
2	CONSERVACIÓN CARRETERA	DEL CAMPO A SECTOR ORDOÑEZ, CASERÍO MAPA, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	Q89,205.00	32-0101-0014	30 DÍAS	1857	MUNICIPALIDAD		El proyecto consiste en darle mantenimiento necesario a la carretera principal que va desde el campo de futbol al sector Ordoñez, caserío Mapa, aldea palajachuj de este municipio con una longitud de 1,450.00 metros y un ancho promedio de 5.00 metros que hacen un total de 7,250.00 metros cuadrados. Para ello es necesario realizar los siguientes trabajos: 7,250.00 metros cuadrados de limpieza de carretera, 7,250.00 metros cuadrados de conformación de sub rasante y 230.00 metros cúbicos de capa de balasto en 340.00 metros lineales de carretera en tres tramos donde la sub rasante de la carretera está en malas condiciones.
3	CONSERVACIÓN CARRETERA	DE PUEBLO VIEJO A ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.	Q88,904.00	32-0101-0014	30 DÍAS	1857	MUNICIPALIDAD		El proyecto consiste en darle mantenimiento necesario a la carretera principal que va de la aldea Pueblo Viejo a la aldea Palajachuj de este municipio con una longitud de 3,400.00 metros y un ancho promedio de 6.00 metros que hacen un total de 20,400.00 metros cuadrados. Para ello es necesario realizar los siguientes trabajos: 20,400.00 metros cuadrados de limpieza de carretera, 20,400.00 metros cuadrados de conformación de sub rasante y 50.00 metros cúbicos de capa de balasto en 60.00 metros lineales de carretera en un tramo donde la sub rasante de la carretera está en malas condiciones.
4	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2 DRENAJES TRANSVERSALES	SECTOR TUJQUANT TXALUN Y SECTOR EL RELAMPAGO, ALDEA PIOL, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.	Q83,775.00	29-0101-0002	30 DÍAS	2206	MUNICIPALIDAD		El proyecto consiste en mejorar las condiciones del camino vehicular en dos sectores de la aldea Piol mediante la construcción de un drenaje transversal y un desfogue de agua tipo canal o tipo caja de concreto armado, estos trabajos se realizarán en dos puntos donde la crecida del agua pluvial en época de invierno afecta la estructura del camino existente y esto dificulta el paso vehicular. Para ello es necesario realizar los siguientes trabajos: 8.50 metros lineales de tubo de metal de 30", 3.00 metros cúbicos de mampostería caja de unión, 5.50 metros cúbicos de mampostería cabezal, 2.00 metros cúbicos mampostería dissipador, 8.00 metros lineales de canal de desfogue y 15.00 metros cuadrados de reposición de pavimento.
5	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CONSTRUCCIÓN DE UN BADEN Y 2 DRENAJES TRANSVERSALES)	CASERÍO TUILAM, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.	Q66,405.00		1 MES	220	MUNICIPALIDAD		El proyecto consiste en mejorar las condiciones del camino vehicular del Caserío Tuilam mediante la construcción de dos drenajes transversales y un baden en dos puntos donde la crecida de agua pluvial en época de invierno afecta la estructura del camino existente y esto dificulta el paso vehicular. Para ello es necesario realizar los siguientes trabajos: 12.00 metros lineales de tubo de concreto de 24", 4.00 metros cúbicos de mampostería caja de unión, 5.00 metros cúbicos de mampostería cabezal, 2.00 metros cúbicos mampostería dissipador y 36.00 metros cuadrados de baden.
6	CONSERVACIÓN CARRETERA	DE LIMITE SAN JUAN ATITAN A ESCUELA PRIMARIA, CASERÍO TUISQUIZAL, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.	Q89,756.00		TRES SEMANAS	1059	MUNICIPALIDAD		El proyecto consiste en darle mantenimiento necesario a la carretera principal que va desde la escuela del caserío Tuisquizal de este municipio a el límite del municipio de San Juan Atitán, con una longitud de 2,950.00 metros y un ancho promedio de 5.00 metros que hacen un total de 14,750.00 metros cuadrados. Para ello es necesario realizar los siguientes trabajos: 14,750.00 metros cuadrados de limpieza de carretera, 14,750.00 metros cuadrados de conformación de sub rasante y 101.00 metros cúbicos de capa de balasto en 150.00 metros lineales de carretera en un tramo donde la sub rasante de la carretera está en malas condiciones.



f.
AMILCAR ESTUARDO GARCÍA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN