

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO

DIRECCIÓN: SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO

HORARIO DE ATENCIÓN: DE LUNES A VIERNES DE 08:00 AM A 04:00 PM.

TELÉFONO: -----

DIRECTORA: SARA MARILU MOLINA CASTAÑEDA

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: AURELIANO ISMAEL SALES SALES

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
1	CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR	SECTOR TUINILAJ, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.	Q305,994.00	Q305,994.00	3 MESES	1926	MUNICIPALIDAD	Alcalde Municipal	El proyecto consiste en la construcción de un puente vehicular tipo caja de 5 40 metros de ancho y 5 50 metros de largo sera de concreto armado Al puente se le construiran obras complementarias como aletones relleno estructural y baranda Se ejecutaran los renglones de trabajo siguientes 29 70 metros cuadrados de trazo y replanteo 11 00 metros lineales de remate tipo 1 29 70 metros cuadrados de piso de puente 19 40 metros cuadrados de paredes de puente 29 70 metros cuadrados de losa de puente 7 50 metros lineales de aleton 95 00 metros cubicos de relleno estructural y 11 00 metros lineales de baranda Se describen una serie de especificaciones y normas los cuales debe de cumplir el contratista como minimo sin que lo requiera o exija el Ingeniero Supervisor Ademas si en el desarrollo del proyecto existiera alguna duda con las presentes especificaciones se debiera consultar el Libro Azul aEspecificaciones Generales para la Construccion de Carreteras y Puentes Direccion General de Caminos Ministerio de Comunicaciones y Obras Publicas y Reglamento de las Constituciones de Concreto reforzado ACI a 318
2	MEJORAMIENTO CALLES (S)	CANTÓN CENTRO, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	Q5,510,050.00	Q5,510,050.00	8 MESES	35,304	MUNICIPALIDAD	Alcalde Municipal	El proyecto consiste en mejorar todas las calles principales de la cabecera municipal de este municipio que hoy en dia tienen 9 900 metros cuadrados de adoquin en malas condiciones El mejoramiento se realizara mediante la construcción de 9 900 metros cuadrados de pavimento de las calles que hacen una longitud total de 1 800 00 metros lineales que tiene un ancho que va desde de 3 70 a 10 40 ancho promedio 5 50 metros hasta 10 40 metros 15 cm de Alto y 26 00 unidades de tapadera brocal de pozo de visita
3	CONSERVACIÓN CAMINO RURAL (CONSTRUCCION DE UN BADEN Y DOS DRENAJES TRANSVERSALES)	SECTOR ORDOÑEZ, CASERÍO MAPA, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.	Q89,845.35	Q89,845.35	30 DIAS	550	MUNICIPALIDAD	Alcalde Municipal	El proyecto consiste en mejorar las condiciones del camino vehicular del sector Ordo 241 ez del caser 237 o Mapa mediante la construcción 243 n de dos drenajes transversales y un baden en tres puntos donde la crecida del agua pluvial en 233 poca de invierno afecta la estructura del camino existente y esto dificulta el paso vehicular Para ello es necesario realizar los siguientes trabajos 11 00 metros lineales de tubo de concreto de 24a 4 00 metros c 250 bicos de mamposter 237 a caja de uni 243 n 5 00 metros c 250 bicos de mamposter 237 a cabezal 3 00 metros c 250 bicos mamposter 237 a dissipador 38 50 metros cuadrados de baden y 9 75 metros c 250 bicos de mamposter 237 a muro de contenci 243 n baden

f.

SARA MARILU MOLINA CASTAÑEDA
DIRECTORA MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN

