

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
 DIRECCIÓN: SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
 HORARIO DE ATENCIÓN: DE LUNES A VIERNES DE 08:00 AM A 04:00 PM.
 TELÉFONO: -----
 DIRECTORA: SARA MARILU MOLINA CASTAÑEDA
 ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: AURELIANO ISMAEL SALES SALES
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE JUNIO DEL AÑO 2023
 CORRESPONDE AL MES DE: JUNIO DEL AÑO 2023

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
1	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO)	SECTOR MIRADOR, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.	Q 347,555.00	29-0101-0002 32-0101-0014 32-0101-0015 32-0101-0017 32-0101-0018	2 MESES		MUNICIPALIDAD	MUNICIPALIDAD	La longitud total del tramo es de 93.00 metros (0.093 kilómetros) con ancho variable que va desde 5.00 metros hasta 6.00 metros y ancho promedio de 5.20 metros, para mejorar este camino se deben realizar los renglones de trabajo que se describen a continuación: 93.00 metros lineales de replanteo topográfico, 194.00 metros cúbicos de excavación no clasificada, 483.00 metros cuadrados de reacondicionamiento de sub rasante, 405.00 metros cuadrados de base granular, 405.00 metros cuadrados de pavimento rígido t= 15 cm., 93.00 metros lineales de bordillo, 93.00 metros lineales de cuneta revestida tipo L y 1.00 unidad de señalización vial.
2	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO)	CASERIO TZABAL CENTRO, ALDEA TZABAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.	Q 339,700.00	22-0101-0001 32-0101-0014	2 MESES		MUNICIPALIDAD	MUNICIPALIDAD	La longitud total del tramo es de 60.00 metros (0.060 kilómetros) con ancho promedio de 6.50 metros, para mejorar este camino se deben realizar los renglones de trabajo que se describen a continuación: 60.00 metros lineales de replanteo topográfico, 597.00 metros cúbicos de excavación no clasificada, 390.00 metros cuadrados de reacondicionamiento de sub rasante, 340.00 metros cuadrados de base granular, 340.00 metros cuadrados de pavimento rígido t= 15 cm., 60.00 metros lineales de bordillo, 60.00 metros lineales de cuneta revestida tipo L y 1.00 unidad de señalización vial. Para la ejecución de este proyecto se deberá regir en la que sea necesario en las Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes (GCCP), de la Dirección General de Caminos, Edición septiembre 2001 (Libro Azul) y las Especificaciones Técnicas para la Construcción de Caminos Rurales en Guatemala y Caminos Ambientales Compatibles, de la Dirección General de Caminos, Edición noviembre 2002.
3	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN	CASERIO TUITZIN, ALDEA PIOL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	Q 287,500.00	22-0101-0001	1 MES		MUNICIPALIDAD	MUNICIPALIDAD	construcción de un muro de contención. Para llevar a cabo el proyecto es necesario realizar los trabajos que se describen a continuación: 9.00 metros lineales de tubo de metal de 36", 2.00 metros cúbicos de mampostería caja de unión, 60.00 metros cúbicos de muro de contención MC-01, 25.00 metros cúbicos de muro de contención MC-02 y 2.00 metros cúbicos de mampostería disipador.

f.

SARA MARILU MOLINA CASTAÑEDA
 DIRECTORA MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN

